

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi WYNAJEM, TRANSPORT, MONTAŻ, DEMONTAŻ I BIEŻĄCA OBSŁUGA INFRASTRUKTURY TYMCZASOWEJ NA POTRZEBY ORGANIZACJI ZAWODÓW W RAMACH THE WORLD GAMES WROCŁAW 2017

1. Opis poszczególnych elementów infrastruktury tymczasowej (dotyczy Części / Zadania 1 i 2):

Konstrukcja oraz wymiary kontenerów oraz pozostałych elementów infrastruktury tymczasowej muszą spełniać normy obowiązujące, a także spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa, bhp, przepisów p.poż.

Kontenery oraz pozostałe elementy infrastruktury tymczasowej nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, w tym: pęknięć, ubytków, odkształceń mechaniczno-fizycznych, brak ubytków mocowań, konstrukcji nośnej. Kontenery nie mogą mieć widocznych śladów zużycia, mieć przebarwień lub zabrudzeń. W odniesieniu do najazdów kablowych ewentualne pęknięcia, ubytki, odkształcenia mechaniczno-fizyczne, etc. nie mogą powodować utraty ich funkcji użytkowej.

W przypadku kontenerów minimalne wymiary zewnętrzne to: długość 6000 mm, szerokość 2400 mm, wysokość 2800 mm. Zasilanie: 400V, 32A.

Elementy infrastruktury tymczasowej będą montowane i instalowane na obiektach oraz nie będą wymagać dodatkowych czynności ze strony użytkownika.

Ostateczne rozmieszczenie infrastruktury w stosunku do poglądowego planu obiektów stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, zostanie wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 3 miesiące przed realizacją umowy. Plan poglądowy stanowi integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Ewentualne zabezpieczenie podłoża przed jego uszkodzeniem jest po stronie Wykonawcy, o ile jest niezbędne.

Wykonawca zapewni siłę roboczą w ilości umożliwiającej fachową i szybką obsługę wynajętego sprzętu, posiadającą odpowiednie uprawnienia, materiały oraz specjalistyczne pojazdy, urządzenia służące do rzetelnego wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonanie usługi awarii musi odbyć się w terminie maksymalnie do 6 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłaszać awarię będzie menedżer obiektu, telefonicznie (potwierdzone wiadomością tekstową) lub mailowo na adres podany w umowie.

Zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonywania usługi leży w gestii Wykonawcy. Wszystkie czynności w ramach zagospodarowania odpadów muszą być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21).

Opis wymogów minimalnych:

Część/Zadanie 1:

1. **Przeñośna kabina WC wyposażona w:**
 - sedes,
 - pisuar,
 - zamek wewnętrzny,
 - podajnik z papierem toaletowym,
 - system wentylacji grawitacyjnej,
 - antypoślizgowa podłoga,
 - szczelny bezodpływowy zbiornik z wentylacją.

2. **Przeñośna kabina WC dla niepełnosprawnych wyposażona w:**
 - sedes,
 - zamek wewnętrzny,
 - antypoślizgowa podłoga,
 - stabilne poręcze na ścianach,
 - podajnik z papierem toaletowym,
 - system wentylacji grawitacyjnej,
 - szczelny bezodpływowy zbiornik z wentylacją,
 - oznaczenie kabiny zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. **Umywarka wolnostojąco wyposażona w:**
 - dwa stanowiska do mycia rąk,
 - zakryty zbiornik na wodę czystą (napełniony),
 - zakryty zbiornik na wodę brudną,
 - dozownik na mydło,
 - podajnik na ręczniki papierowe zabezpieczony przed opadami deszczu,
 - pompki do pompowania wody.

4. **Kontener prysznicowy wyposażony w:**
 - niezależne kabiny prysznicowe w liczbie minimum 4,
 - minimum 4 wieszaki,
 - podłoga antypoślizgowa,
 - oświetlenie wewnętrzne,
 - wentylacja,
 - zbiornik na wodę czystą z pompą odpowiednio dobrany do ilości korzystających (informacja w pkt. 3). W przypadku braku wbudowanego zbiornika na wodę czystą zamawiający dopuszcza użycie modułu lub dostawianie zbiornika wolnostojącego,
 - zbiornik na wodę brudną odpowiednio dobrany do ilości korzystających (informacja w pkt. 3). W przypadku braku wbudowanego zbiornika na wodę brudną zamawiający dopuszcza użycie modułu lub dostawianie zbiornika wolnostojącego,
 - elektryczna instalacja podgrzewająca wodę.

5. **Kontener sanitarno – biurowy (anty doping) wyposażony w:**
 - posiadający wydzieloną przestrzeń biurową oraz wydzieloną zamykaną na drzwi przestrzeń sanitarną,
 - część sanitarna: sedes, umywalka, dozownik na mydło, podajnik z ręcznikami papierowymi, podajnik z papierem toaletowym, oświetlenie, kosz, zamek wewnętrzny, system wentylacji grawitacyjnej, zbiornik na wodę czystą z pompą odpowiednio dobrany do ilości korzystających. W przypadku braku wbudowanego zbiornika na wodę czystą zamawiający dopuszcza użycie modułu lub dostawianie

zbiornika wolnostojącego, zbiornik na wodę brudną/fekalia odpowiednio dobrany do ilości korzystających. W przypadku braku wbudowanego zbiornika na wodę brudną zamawiający dopuszcza użycie modułu lub dostawienie zbiornika wolnostojącego,

- część biurowa: oświetlenie z włącznikiem, minimum dwa gniazda 230V wewnątrz kontenera, drzwi pełne zewnętrzne zamykane na klucz, wentylacja.

W przypadku braku w ofercie kontenera spełniającego powyższe wymagania dotyczące wyposażenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch osobnych kontenerów spełniających powyższe kryteria wyposażenia.

6. Kontener typu „panorama” wyposażony w:

- transparentną ścianę dłuższą,
- zewnętrzne drzwi zamykane na klucz,
- oświetlenie z włącznikiem
- minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera
- klimatyzacja.

7. Kontener biurowy wyposażony w:

- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
- oświetlenie z włącznikiem,
- minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera,
- minimum jedno otwierane okno o szerokości minimum 600mm zabezpieczone roletą zewnętrzną,
- wentylacja,
- klimatyzacja (opcjonalnie, zgodnie z ilością podaną w pkt. 3).

8. Kontener typu salka (podwójny kontener połączony dłuższymi bokami by tworzyły wspólną przestrzeń biurową) wyposażony w:

- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
- równomierne oświetlenie z włącznikiem,
- minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera,
- minimum jedno otwierane okno o szerokości minimum 600mm zabezpieczone roletą zewnętrzną,
- wentylacja,
- klimatyzacja.

9. Kontener typu depozyt wyposażony w:

- na boku dłuższym dwa osobne, duże otwierane okna,
- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
- oświetlenie z włącznikiem,
- minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera,
- wentylacja,
- klimatyzacja.

10. Kontener magazynowy wyposażony w:

- podwójne drzwi zewnętrzne o całkowitej szerokości minimum 1400 mm,
- wentylację.

11. Kontener typu stróżówka wyposażony w:

- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
- oświetlenie z włącznikiem
- wentylacja,
- okno z roletą zewnętrzną.

12. Schody do kontenera (zestaw schodów zewnętrznych umożliwiający korzystanie z kontenera zamontowanego na wysokości pierwszego piętra):

- bariery bezpieczeństwa zabezpieczające korzystających,
- moduły schodów.

13. Pojemnik na śmieci (zestawy do selektywnej zbiórki odpadów):

- O pojemności 240 l,
- Z workami na śmieci przeznaczonymi na selektywną zbiórkę śmieci (odpowiednio koloru niebieskiego, żółtego, zielonego, czarnego).

Podstawowe usługi w powyższym zakresie obejmować mają:

- transport,
- montaż,
- demontaż,
- ustawienie przedmiotu zamówienia na stabilnym gruncie w poziomie w miejscach wskazanych i terminach wskazanych przez Zamawiającego,
- zabezpieczenia nawierzchni przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem w przypadku gdy jest to niezbędne,
- uporządkowanie terenu wokół przedmiotu zamówienia w związku z wykonywaniem usługi montażu oraz demontażu,
- wyposażenie w niezbędne elementy dodatkowe (papier, mydło, woda) zgodne z charakterystyką danego elementu,
- uziemienie elementów o ile niezbędne,
- podłączenie elektryczne kontenerów pomiędzy sobą, stojących obok siebie oraz do rozdzielni wskazanej przez Zamawiającego (maksymalna długość do rozdzielni to 30 m).
- serwisy przedmiotu zamówienia (w pkt. 1-5) zgodnie z przewidywaną ilością w określonej w pkt. 3 (w okresie użytkowania) obejmujące m.in.: opróżnianie zbiorników na brudną wodę/fekalia w zależności od specyfiki elementu, mycie przedmiotu zamówienia wewnątrz i na zewnątrz oraz dezynfekcja wewnątrz z zastosowaniem środków myjących; zalaniu zbiorników świeżym koncentratem dezynfekująco- zapachowym w przypadku toalet przenośnych; uzupełnianie wody, papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie w elementach tego wymagających. Zapotrzebowanie na wykonanie usługi serwisu wymaga potwierdzenia przez menedżera danego obiektu. Postanowienia par. 2 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ stosuje się odpowiednio.
- w przypadku uszkodzenia Wykonawca, zobowiązany jest do naprawienia niesprawnej kabiny, kontenera lub ich wyposażenia, tak aby nie zagrażała zdrowiu osób korzystających.

Część/Zadanie 2:

1. Wygrodenie ażurowe wysokie o cechach:

- prostokątny panel ażurowy o minimalnych wymiarach 3500 mm długości x 2000mm wysokości,
- klamra łącząca,
- stopa montażowa,

- materiał: stal ocynkowana.

2. **Barierka ochronna niska:**

- niska barierka wygradzeniowa o minimalnych wymiarach 2200 mm długości x 1000mm wysokości,
- zawierająca elementy umożliwiające łączenie barierek,
- materiał: stal ocynkowana

3. **Najazdy kablowe:**

- Wielokanałowy (2 lub 3) panel o minimalnych wymiarach jednostkowych szt. długość 800 mm szerokość 300 mm wysokość 25 mm, minimalna szerokość pojedynczego kanału 3 cm.

Podstawowe usługi w powyższym zakresie obejmować będą:

- transport,
- zabezpieczenia nawierzchni przed uszkodzeniem o ile niezbędne,
- montaż wg. planu przekazanego przez Zamawiającego,
- demontaż,
- bieżąca obsługa polegająca na:
 - naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów podczas eksploatacji,
 - uporządkowanie terenu w związku z wykonywaniem usługi po wykonaniu montażu oraz po wykonaniu demontażu.

2. **Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zamówienia (dotyczy Zadania 1 i Zadania 2) na poziomie +/-20% ilości przedmiotu zamówienia (tj. ilości poszczególnych elementów) zawartej w opisie przedmiotu zamówienia, jednocześnie gwarantuje realizację na poziomie 80%.**

3. **SZCZEGÓŁOWY OPIS TERMINU, LOKALIZACJI I ILOŚCI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

W ramach wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywać będzie dostarczenie do wskazanych lokalizacji wyszczególnionych pozycji. W przypadku składania oferty na jedno zadanie Wykonawcę obowiązują ilość oraz zakres usług obejmujący dane zadanie. Wszystkie serwisy muszą odbywać się nie później niż 9:00.

1. **Park Tysiąclecia** – Wrocław, ul. Sukielicka przy nr. 16, Google Maps 51.118463, 16.942183

1.1 Termin montażu: 17-18 lipiec 2017

1.2 Termin demontażu: 26-27 lipiec 2017

1.3 Okres użytkowania: 20-25 lipca 2017

1.4 Planowana ilość serwisów w czasie trwania zawodów: 2

1.5 Rodzaj podłoża dla zaplecza: trawa

- 1.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 1
- 1.7 Przewidywana dzienna ilość osób korzystających z kabin prysznicowych/dzień: 40
- 1.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	16
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener biurowy	szt.	9
Kontener biurowy z klimatyzacją	szt.	10
Kontener depozyt	szt.	1
Kontener magazynowy	szt.	1
Kontener prysznicowy	szt.	0
Kontener salka konferencyjna	szt.	1
Kontener sanitarno-biurowy	szt.	1
Kontener stróżówka	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	6
Najazdy kablowe	mb	20
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	4
Barierka ochronna niska	mb	440
Wygradzenia ażurowe wysokie	mb	120

2. **Orbita Basen Zewnętrzny**- Wrocław, ul. Wejherowska 2, Google Maps - 51.133579, 16.988202

- 2.1 Termin montażu: 24-25 2017 lipiec
- 2.2 Termin demontażu: 31.07-01.08.2017
- 2.3 Okres użytkowania: 27 – 30 lipiec 2017
- 2.4 Ilość serwisów: 1
- 2.5 Rodzaj podłoża: trawa/beton
- 2.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 2

- 2.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy
- 2.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	8
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener depozyt	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	3
Najazdy kablowe	mb	10
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	2
Barierka ochronna niska	mb	100
Wygrodzienia ażurowe wysokie	mb	200

3. **Stara Odra** – Wrocław, ul. Pasterska, Google Maps 51.133515, 17.046457

- 3.1 Termin montażu: 21 -22 lipiec 2017
- 3.2 Termin demontażu: 29 - 30 lipiec 2017
- 3.3 Okres użytkowania: 24-28 lipca 2017
- 3.4 Ilość serwisów: 2
- 3.5 Rodzaj podłoża: trawa/kostka brukowa
- 3.6 Poglądowa mapka:
- 3.7 Przewidywana ilość osób korzystających z kabin prysznicowych/dzień: 30
- 3.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	8
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1

Kontener biurowy	szt.	8
Kontener biurowy z klimatyzacją	szt.	5
Kontener magazynowy	szt.	1
Kontener prysznicowy	szt.	2
Kontener salka konferencyjna	szt	1
Kontener sanitarno-biurowy	szt.	1
Kontener stróżówka	szt.	1
Kontener typu panorama	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	3
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	4
Bariierka ochronna niska	mb	160
Wygradzenia ażurowe wysokie	mb	350
Najazdy kablowe	mb	10

4. **Lotnisko Szymanów** – Szymanów 51-188, ul. Lotnicza, Google Maps 51.203083, 16.996248

4.1 Termin montażu: 17-18 lipiec 2017

4.2 Termin demontażu: 25 - 26 lipiec

4.3 Okres użytkowania: 20-24 lipiec 2017

4.4 Ilość serwisów: 2

4.5 Rodzaj podłoża: trawa

4.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 4

4.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

4.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	12
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener biurowy	szt.	4

Kontener biurowy z klimatyzacją	szt.	9
Kontener depozyt	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	4
Najazdy kablowe	mb	20
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	4
Wygradzenia ażurowe wysokie	mb	450

5. **Hasta La Vista Squash Centrum** – Wrocław, ul. Góralska 5, Google Maps 51.108857, 17.002153

- 5.1 Termin montażu: 21 - 22 lipiec 2017
- 5.2 Termin demontażu: 29 - 31 lipiec 2017
- 5.3 Okres użytkowania: 24-28 lipiec 2017
- 5.4 Ilość serwisów: 0
- 5.5 Rodzaj podłoża: kostka brukowa
- 5.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 5
- 5.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy
- 5.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kontener „stróżówka”	szt.	1
Najazdy kablowe	mb	20

6. **Plac Nowy Targ** – Wrocław, Plac Nowy Targ, Google Maps 51.111278, 17.038299

- 6.1 Termin montażu: 14 – 15 lipiec 2017
- 6.2 Termin demontażu: 26 – 28 lipiec 2017
- 6.3 Okres użytkowania: 20-25 lipiec 2017
- 6.4 Ilość serwisów: 2
- 6.5 Rodzaj podłoża: płytki, kostka granitowa
- 6.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 6
- 6.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

- 6.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: tak, ustawienie kontenerów piętrowe, wykorzystanie schodów.

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	16
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener biurowy	szt.	5
Kontener biurowy z klimatyzacją	szt.	7
Kontener depozyt	szt.	1
Kontener magazyn	szt.	2
Kontener salka konferencyjna	szt.	1
Kontener sanitarno-biurowy	szt.	1
Kontener stróżówka	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	4
Najazdy kablowe	mb	15
Schody do kontenera	szt.	1
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	4
Barierka ochronna niska	mb	620
Wygradzenia ażurowe wysokie	mb	470

7. **Oławka Stadion – Wrocław**, ul. Na Niskich Łąkach 8, Google Maps - 51.111278, 17.038299

7.1 Termin montażu: 18-19 lipiec 2017

7.2 Termin demontażu: 31.07-01.08.2017

7.3 Okres użytkowania: 21-30 lipiec 2017

7.4 Ilość serwisów: 4

7.5 Rodzaj podłoża: trawa

7.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 7

7.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

7.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	6
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener depozyt	szt.	1
Najazdy kablowe	mb	14
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	2
Barierka ochronna niska	mb	280
Kubły na śmieci komplet (4 szt)	szt	8

8. **GEM Kompleks Sportowy** – Wrocław, ul.Józefa Mianowskiego 2B, Google Maps 51.126690, 17.071528

8.1 Termin montażu: 21-22 lipiec 2017

8.2 Termin demontażu: 30-31 lipiec 2017

8.3 Okres użytkowania: 24 – 29 lipiec 2017

8.4 Ilość serwisów: 3

8.5 Rodzaj podłoża: trawa/kostka brukowa

8.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 8

8.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

8.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	2
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener depozyt	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	3
Najazdy kablowe	mb	16

9. **WKK Kompleks Sportowy-** Wrocław, ul. Czajcza 19, Google Maps 51.131174, 17.095279

- 9.1 Termin montażu: 16-18 lipiec 2017
- 9.2 Termin demontażu: 31.07-01.08 2017
- 9.3 Okres użytkowania: 20-30 lipiec 2017
- 9.4 Ilość serwisów: 3
- 9.5 Rodzaj podłoża: kostka brukowa
- 9.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 9
- 9.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy
- 9.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	2
Kontener depozyt	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	2
Najazdy kablowe	mb	16

10. **Akademia Wychowania Fizycznego** – Wrocław, ul. Witelona 25, Park Szczytnicki przy Witelona, Google Maps 51.111251, 17.077346

- 10.1 Termin montażu: 18 -19 lipiec 2017
- 10.2 Termin demontażu: 30-31 lipiec 2017
- 10.3 Okres użytkowania: 22 – 29 lipiec 2017
- 10.4 Ilość serwisów: 3
- 10.5 Rodzaj podłoża: trawa,
- 10.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 10-12
- 10.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy
- 10.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	6
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener biurowy	szt.	2
Kontener biurowy z klimatyzacją	szt.	1
Kontener depozyt	szt.	1
Kontener stróżówka	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	3
Najazdy kablowe	mb	10
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	2
Barierka ochronna niska	mb	260
Wygrodzienia ażurowe wysokie	mb	130

11. **Hala Stulecia** – Wrocław, ul.Wystawowa 1, Google Maps 51.106741, 17.077371

11.1 Termin montażu: 16 -17 lipiec 2017

11.2 Termin demontażu: 30 -31 lipiec 2017

11.3 Okres użytkowania: 19 – 29 lipiec 2017

11.4 Ilość serwisów: nie dotyczy

11.5 Rodzaj podłoża: wylewka

11.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 13

11.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

11.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Barierka ochronna niska	mb	110

12. **Hala Stulecia - Wrocławskie Centrum Kongresowe** – Pergola – Wrocław, ul. Wystawowa 1, Google Maps 51.107735, 17.077999

- 12.1 Termin montażu: 18 – 19 lipiec 2017
- 12.2 Termin demontażu: 31.07-01.08 2017
- 12.3 Okres użytkowania: 21 – 30 lipiec 2017
- 12.4 Ilość serwisów: 4
- 12.5 Rodzaj podłoża: trawa/ żwirek
- 12.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 14 - 15
- 12.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy
- 12.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	6
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1
Kontener biurowy z klimatyzacją	szt.	1
Kontener magazynowy	szt.	1
Najazdy kablowe	mb	20
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	1
Barierka ochronna niska	mb	850
Wygradzenia ażurowe wysokie	mb	150
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	2

13. **Akademia Wychowania Fizycznego** – Boiska przy P5 – Wrocław, ul. Mickiewicza 58, Google Maps 51.115798, 17.093803

- 13.1 Termin montażu: 17 – 18 lipiec 2017
- 13.2 Termin demontażu: 01.08 2017
- 13.3 Okres użytkowania: 20 – 29 lipiec 2017
- 13.4 Ilość serwisów: 4
- 13.5 Rodzaj podłoża: trawa
- 13.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 16 - 17
- 13.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

13.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	14
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	2
Kontener biurowy	szt.	1
Kontener depozyt	szt.	1
Kontener stróżówka	szt.	1
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt.	7
Najazdy kablowe	mb	20
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	3
Barierka ochronna niska	mb	350
Wygradzenia ażurowe wysokie	mb	400

14. **Młodzieżowe Centrum Sportu – Pola Marsowe** – Wrocław, ul. Mickiewicza 58, Google Maps 51.116686, 17.093940

14.1 Termin montażu: 25 - 26 lipiec 2017

14.2 Termin demontażu: 31.07 – 01.08 2017

14.3 Okres użytkowania: 28 – 30 lipiec 2017

14.4 Ilość serwisów: 0

14.5 Rodzaj podłoża: trawa

14.6 Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 18

14.7 Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

14.8 Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Kabina WC	szt.	5
Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)	szt.	1

Kontener depozyt	szt.	1
Najazdy kablowe	mb	10
Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca	szt.	2
Wygrozdenia ażurowe niskie	mb	350
Kubły na śmieci komplet (4 szt.)	szt	2

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do OPZ – Plan poglądowy